



**DEVIZ GENERAL**  
**(HG 907/29.11.2016)**

privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții:

**EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA DOBROSLOVENI, COM. DOBROSLOVENI,  
JUDETUL OLT**

Data curs euro conform ECB / 10.02.2017

1 EURO = lei

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără	TVA	Valoare cu
		mii lei	mii lei	mii lei
1	2	3	5	6
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Chelt. pentru relocarea/protecția utilităților	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2.1	Bransament energie electrica	1.811	0.344	2.155
2.2	Bransament canalizare	9.343	1.775	11.118
2.3	Bransament apa potabila	7.786	1.479	9.265
<b>Total capitol 2</b>		<b>18.940</b>	<b>3.599</b>	<b>22.539</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	<b>Studii</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	3.1.1. Studii de teren	0.000	0.000	0.000
	3.1.2. Raport privind impact. asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3. Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	<b>Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>	<b>8.643</b>	<b>1.642</b>	<b>10.285</b>
3.3	<b>Expertizare tehnică</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
3.4	<b>Certif. perform. energ. și auditul energetic</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
3.5	<b>Proiectare</b>	<b>137.492</b>	<b>26.123</b>	<b>163.615</b>
	3.5.1. Temă de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	113.492	21.563	135.055
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.000	0.190	1.190
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000	1.520	9.520
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	15.000	2.850	17.850
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
3.7	<b>Consultanță</b>	<b>16.248</b>	<b>3.087</b>	<b>19.335</b>
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	16.248	3.087	19.335
	3.7.2. Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8	<b>Asistență tehnică</b>	<b>21.500</b>	<b>4.085</b>	<b>25.585</b>
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	6.500	1.235	7.735
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	4.500	0.855	5.355
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	2.000	0.380	2.380

	3.8.2. Dirigenție de șantier	15.000	2.850	17.850
<b>Total capitol 3</b>		<b>183.883</b>	<b>34.938</b>	<b>218.821</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	1658.656	315.145	1973.801
4.2	Montaj utilaje, echip. tehn. și funcționale	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echip. tehn. și func. cu montaj	150.336	28.564	178.900
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fara montaj	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 4</b>		<b>1808.992</b>	<b>343.709</b>	<b>2152.701</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>40.000</b>	<b>7.600</b>	<b>47.600</b>
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	25.000	4.750	29.750
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	15.000	2.850	17.850
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>22.120</b>	<b>0.000</b>	<b>22.120</b>
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.792	0.000	11.792
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.685	0.000	1.685
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8.643	0.000	8.643
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.000	0.000	0.000
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 5</b>		<b>62.120</b>	<b>7.600</b>	<b>69.720</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2073.935</b>	<b>389.845</b>	<b>2463.780</b>
<b>M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>1702.596</b>	<b>323.493</b>	<b>2026.090</b>
<b>SUMA ELIGIBILA (1 820 260 LEI) fara TVA</b>		<b>1891.932</b>	<b>359.467</b>	<b>2251.400</b>

Proiectant:



*[Handwritten signature]*

**CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără mii lei	TVA mii lei	Valoare cu mii lei
----------	---	----------------------	-------------	--------------------

1	2	3	5	6
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>1658.656</b>	<b>315.145</b>	<b>1973.801</b>
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	12.057	2.291	14.347
	4.1.2 Rezistența	532.303	101.138	633.441
	4.1.3 Arhitectura	887.381	168.602	1055.984
	4.1.4 Instalații	226.916	43.114	270.030
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>	<b>150.336</b>	<b>28.564</b>	<b>178.900</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total capitol 4</b>		<b>1808.992</b>	<b>343.709</b>	<b>2152.701</b>



*[Handwritten signature]*

**DEVIZ****PRIVIND ECHIPAMENTE, UTILAJE SI DOTARI****EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA****DOBROSLOVENI, COM. DOBROSLOVENI, JUDETUL OLT**

4.5006 lei

**4.3. LISTA DE UTILAJE TEHNOLOGICE CU MONTAJ**

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
1	2	3	5	6
1	Centrala termica	94171.100	17892.509	112063.609
2	Radiatoare otel - 38 buc	16758.820	3184.176	19942.996
3	Robineti radiator tur/retur -38 buc	3170.590	602.412	3773.002
4	Cos de fum Dint 250/Dext 300 mm	18117.650	3442.354	21560.004
5	Tevi si fitinguri PPR	18117.650	3442.354	21560.004
6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL 4.3.1</b>		<b>150335.810</b>	<b>28563.804</b>	<b>178899.614</b>

**4.4. LISTA DE UTILAJE TEHNOLOGICE FARA MONTAJ**

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
1	2	3	5	6
1		0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000

6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL 4.3.1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

#### 4.5. LISTA DE DOTARI

Nr crt	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1		0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL 4.3.1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>



*[Handwritten signature]*

Obiectivul: Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Scoala Generala, Sat Dobrosloveni, Jud. OLT.  
 Obiectul: Arhitectura  
 Devizul: Amenajari Interioare + Exterioare.

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	1.080,00	2,84	3.067,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,84	3.067,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	RPCJ08D1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru șprîț și mortar de var-ciment	mp	1.820,00	26,86	48.882,36
				Material:	5,56	10.116,88
				Manopera:	21,30	38.765,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	NC01A7	Usi din Lemn Interioare cu Tratament Fonic.	mp	40,00	450,87	18.034,63
				Material:	369,17	14.766,71
				Manopera:	81,37	3.254,64
				Utilaj:	0,33	13,28
				Transport:	0,00	0,00
3.1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	40,00	5,96	238,56
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,96	238,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.2	RPCO22B#	Montare usi interioare gata conf,din lemn,simple,pe captuseli,inclusiv montare captuseli	mp	40,00	404,74	16.189,51
				Material:	364,33	14.573,33
				Manopera:	40,19	1.607,44
				Utilaj:	0,22	8,74
				Transport:	0,00	0,00
3.3	RPCJ06A#	Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si perv. cu m 25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm	m	198,40	8,10	1.606,57
				Material:	0,97	193,38
				Manopera:	7,10	1.408,64
				Utilaj:	0,02	4,55
				Transport:	0,00	0,00
4	CK02B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din	mp	125,00	204,31	25.538,23
				Material:	192,40	24.049,78
				Manopera:	9,23	1.153,75
				Utilaj:	2,68	334,70
				Transport:	0,00	0,00
5	NC01A1	Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta la holuri, grupuri sanitare, centrala termica camera depozitare.	mp	340,00	117,21	39.853,05
				Material:	61,63	20.953,95
				Manopera:	53,82	18.298,12
				Utilaj:	1,77	600,98
				Transport:	0,00	0,00
5.1	RPCK01B#	Reparare strat suport pardos,cu mortar m 100-t,3 cm,fata driscuita fin (ref partial) me	mp	340,00	22,16	7.535,15
				Material:	8,47	2.878,65
				Manopera:	11,93	4.055,52
				Utilaj:	1,77	600,98
				Transport:	0,00	0,00
		Pardoseli din placi de gresie ceramica		340,00	85,43	29.047,83
				Material:	49,93	16.977,83



*[Handwritten signature]*

5.2	CG17A01#	antiderapanta, montata pe strat suport existent, cu adeziv CERESIT CM16.	mp	Manopera:	35,50	12.070,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					153,00	21,37
						3.270,07
5.3	CG18A1#	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu pasta de mortar adeziv in incaperi <16mp, plinte orizontale cu Hmax.=15cm.la pereti.	m	Material:	7,17	1.097,47
				Manopera:	14,20	2.172,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	105,11
						54.659,52
6	NC01A2	<b>Pardoseli din parchet laminat trafic intens in salile de clasa, laborator de informatica, cancelarie, secretariat, arhiva si birou director.</b>	mp	Material:	73,41	38.172,80
				Manopera:	29,54	15.358,72
				Utilaj:	2,17	1.128,01
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	22,16
						11.524,35
6.1	RPCK01B#	Reparare strat suport pardos,cu mortar m 100-t,3 cm,fata driscuita fin (ref partial) me	mp	Material:	8,47	4.402,64
				Manopera:	11,93	6.202,56
				Utilaj:	1,77	919,15
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	82,95
						43.135,17
6.2	CG36B+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi rigide (sapa, mozaic, dusumea) prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe	mp	Material:	64,94	33.770,16
				Manopera:	17,61	9.156,16
				Utilaj:	0,40	208,85
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	83,78
						12.566,85
7	NC01A4	<b>Placare Pereti Grupuri Sanitare cu Placi Ceramice.</b>	mp	Material:	32,77	4.914,92
				Manopera:	50,98	7.646,70
				Utilaj:	0,03	5,24
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	19,40
						2.909,78
7.1	RPCJ05A#	Reparare tencuieli interioare subt,pereti/stp beton armat 1cm,m 100-t pentru sprit si m 10-t pentru grund si tinci(refac partial). v.	mp	Material:	3,18	476,34
				Manopera:	16,19	2.428,20
				Utilaj:	0,03	5,24
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	64,38
						9.657,08
7.2	CI06C#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv	mp	Material:	29,59	4.438,58
				Manopera:	34,79	5.218,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					500,00	95,71
						47.854,16
8	NC01A6	<b>Izolare Termica Plafon + Ignifugare Elemente Acoperis.</b>	mp	Material:	89,40	44.698,78
				Manopera:	6,11	3.053,00
				Utilaj:	0,20	102,38
				Transport:	0,00	0,00
					500,00	82,80
						41.402,35
8.1	IZF113A03+	Placi din vata minerala bazaltica KNAUF INSULATION pentru termoizolarea acoperisurilor plate - terase fara trafic, gr.placa vata minerala 100-120mm	mp	Material:	78,47	39.236,85
				Manopera:	4,33	2.165,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					625,00	10,32
						6.451,81
8.2	RPCR19A#	Ignifugare lemnie aparenta,execut manual,pe supr neprotej anterior contra incendiu	mp	Material:	8,74	5.461,93
				Manopera:	1,42	887,50
				Utilaj:	0,16	102,38
				Transport:	0,00	0,00
					775,00	72,78
						56.405,38
9	NC01A9	<b>Termosistem din Polistiren Expandat Ignifug cu Gr.=10 cm.</b>	mp	Material:	42,33	32.807,56
				Manopera:	29,11	22.560,25
				Utilaj:	1,34	1.037,57

				<b>Transport:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				775,00	72,78	<b>56.405,38</b>
9.1	IZF35D+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de fatada strat finisaj exterior - structura periată cu granulația maximă de 2 mm;	mp	Material:	42,33	32.807,56
				Manopera:	29,11	22.560,25
				Utilaj:	1,34	1.037,57
				Transport:	0,00	0,00
				120,00	20,58	<b>2.470,08</b>
10	CE13A01	Asim -Sisteme de jgheaburi semirotunde cu D=125mm tip LINDAB, din tabla protejată anticoroziv.	m	Material:	13,91	1.669,20
				Manopera:	6,67	800,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				67,00	18,31	<b>1.226,64</b>
11	CE14A01	Asim -Sisteme de burlane rotunde cu D=125mm tip LINDAB, din tabla protejată anticoroziv.	m	Material:	8,51	570,17
				Manopera:	9,80	656,47
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				50,00	120,91	<b>6.045,62</b>
12	IZF34A+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de soclu și pereți de subsol Soclu fără izolație hidrofuga, la clădiri fără subsol;	mp	Material:	105,15	5.257,52
				Manopera:	15,76	788,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				187,00	2,10	<b>392,18</b>
13	RPCI42A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc is.	m	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,99	371,76
				Utilaj:	0,11	20,42
				Transport:	0,00	0,00
				630,00	6,30	<b>3.970,51</b>
14	RPCH32B#	Desfacere elem componente șarpantă acoperis, inclusiv sortare mater rezult m	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,54	3.488,94
				Utilaj:	0,76	481,57
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	2,88	<b>2.278,04</b>
15	RPCH32C#	Desfacere astereala învelitori, cu sau fără recuperare materiale m	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,56	2.019,24
				Utilaj:	0,33	258,80
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	10,44	<b>8.249,50</b>
16	RPCI42B#	Demontare învelit tabla, azbocim, pvc, carton, panza, stuf, etc, inclusiv tuns tabla recuper is.	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	10,22	8.076,96
				Utilaj:	0,22	172,54
				Transport:	0,00	0,00
				630,00	54,45	<b>34.302,24</b>
17	RPCH03A#	Șarpantă lemn ras. ecaris, pe scaune. la acop contur nereg, usoare, carton, tabla, etrnit, ardezie	mp	Material:	18,89	11.903,22
				Manopera:	30,10	18.965,52
				Utilaj:	5,45	3.433,50
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	51,47	<b>40.662,48</b>
18	RMC06A#	Astereala învelitorii de sită sau șindrila, din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime	mp	Material:	16,74	13.225,78
				Manopera:	34,08	26.923,20
				Utilaj:	0,65	513,50
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	30,03	<b>23.726,86</b>
19	RPCI37A#	Învelitori plăci tabla amprentată (tip țigla lindab) pentru învelitori acoperisuri	mp	Material:	9,04	7.141,60
				Manopera:	20,45	16.153,92
				Utilaj:	0,55	431,34
				Transport:	0,00	0,00
				1,00	<b>3.043,38</b>	<b>3.043,38</b>
20	NC01A13	Rampă pentru Persoane cu Handicap.	buc	Material:	<b>1.837,18</b>	<b>1.837,18</b>
				Manopera:	<b>1.185,21</b>	<b>1.185,21</b>
				Utilaj:	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>



20.1	TsA02XC	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in: teren tare la adancime de 2m	mc	Transport:	0,00	0,00
				1,50	160,46	240,69
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	160,46	240,69
				Utilaj:	0,00	0,00
20.2	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	2,70	8,09	21,85
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,09	21,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.3	TsD01XC	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind teren tare	mc	1,50	7,38	11,08
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	7,38	11,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.4	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime peste 30 cm;	mc	1,00	263,58	263,58
				Material:	211,70	211,70
				Manopera:	42,88	42,88
				Utilaj:	9,00	9,00
				Transport:	0,00	0,00
20.5	CC01C1	Montarea armaturilor din oțel-beton in fundatii continue si radiere (plăci), distanter din mase plastice	kg	210,00	0,34	70,81
				Material:	0,05	11,17
				Manopera:	0,28	59,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.6	CZ0301K1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	110,00	2,95	324,42
				Material:	2,54	279,13
				Manopera:	0,41	45,30
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.7	CZ0301J1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	100,00	3,15	314,81
				Material:	2,54	253,75
				Manopera:	0,61	61,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.8	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	15,00	41,59	623,78
				Material:	17,45	261,68
				Manopera:	24,14	362,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.9	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii	mc	2,00	261,18	522,36
				Material:	211,73	423,46
				Manopera:	43,45	86,90
				Utilaj:	6,00	12,00
				Transport:	0,00	0,00
20.10	CL12A1	Scări, parapete, pasarele, podește, contravinturi, pane cu zăbrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, până la 0,150 t masă	tona	0,07	6.622,52	430,46
				Material:	5.668,56	368,46
				Manopera:	953,96	62,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.11	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice vopsele de ulei	mp	15,00	14,64	219,55
				Material:	1,86	27,85
				Manopera:	12,78	191,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	NC01A12	Trotuare.	ml	120,00	117,69	14.122,31
				Material:	40,68	4.881,38
				Manopera:	73,34	8.800,29
				Utilaj:	3,67	440,64

21.1	TsA02XC	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in: teren tare la adancime de2m	mc	Transport:	0,00	0,00	
				36,00	160,46	5.776,56	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	160,46	5.776,56	
				Utilaj:	0,00	0,00	
21.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	Transport:	24,00	61,09	1.466,14
				Material:	26,26	630,18	
				Manopera:	16,47	395,33	
				Utilaj:	18,36	440,64	
				Transport:	0,00	0,00	
21.3	TsE01XC	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren tare	100m p	Transport:	1,20	159,75	191,70
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	159,75	191,70	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
21.4	RPCS02B1	Trotoare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 100x100x10 cm	mp	Transport:	120,00	55,73	6.687,91
				Material:	35,43	4.251,21	
				Manopera:	20,31	2.436,70	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>14182,2997</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>329,7906</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>236.967,41</b>	<b>201.388,34</b>	<b>8.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>447.351,22</b>

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,00	31.819,36	0,00	0,00	31.819,36
Sanatate	5,2000%	0,00	10.472,19	0,00	0,00	10.472,19
Somaj	0,5000%	0,00	1.006,94	0,00	0,00	1.006,94
Fond de risc	0,2800%	0,00	563,89	0,00	0,00	563,89
Fond de	0,2500%	0,00	503,47	0,00	0,00	503,47
Concedii si	0,8500%	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>236.967,41</b>	<b>247.466,00</b>	<b>8.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>493.428,87</b>
Cheltuieli	10,0000%				49.342,89
Profit	5,0000%				27.138,59

<b>Total General fara TVA</b>	<b>569.910,35</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>108.282,97</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>678.193,31</b>

Ofertant;



Obiectivul: Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Scoala Generala, Sat Dobrosloveni, Jud. OLT.  
 Obiectul: Arhitectura  
 Devizul: Amenajari Interioare + Exterioare.

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	1.080,00	2,84	3.067,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,84	3.067,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	RPCJ08D1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru șprîț și mortar de var-ciment	mp	1.820,00	26,86	48.882,36
				Material:	5,56	10.116,88
				Manopera:	21,30	38.765,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	NC01A7	Usi din Lemn Interioare cu Tratament Fonic.	mp	40,00	450,87	18.034,63
				Material:	369,17	14.766,71
				Manopera:	81,37	3.254,64
				Utilaj:	0,33	13,28
				Transport:	0,00	0,00
3.1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	40,00	5,96	238,56
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,96	238,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3.2	RPCO22B#	Montare usi interioare gata conf,din lemn,simple,pe captuseli,inclusiv montare captuseli	mp	40,00	404,74	16.189,51
				Material:	364,33	14.573,33
				Manopera:	40,19	1.607,44
				Utilaj:	0,22	8,74
				Transport:	0,00	0,00
3.3	RPCJ06A#	Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si perv. cu m 25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm	m	198,40	8,10	1.606,57
				Material:	0,97	193,38
				Manopera:	7,10	1.408,64
				Utilaj:	0,02	4,55
				Transport:	0,00	0,00
4	CK02B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din	mp	125,00	204,31	25.538,23
				Material:	192,40	24.049,78
				Manopera:	9,23	1.153,75
				Utilaj:	2,68	334,70
				Transport:	0,00	0,00
5	NC01A1	Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta la holuri, grupuri sanitare, centrala termica camera depozitare.	mp	340,00	117,21	39.853,05
				Material:	61,63	20.953,95
				Manopera:	53,82	18.298,12
				Utilaj:	1,77	600,98
				Transport:	0,00	0,00
5.1	RPCK01B#	Reparare strat suport pardos,cu mortar m 100-t,3 cm,fata driscuita fin (ref partial) me	mp	340,00	22,16	7.535,15
				Material:	8,47	2.878,65
				Manopera:	11,93	4.055,52
				Utilaj:	1,77	600,98
				Transport:	0,00	0,00
		Pardoseli din placi de gresie ceramica		340,00	85,43	29.047,83
				Material:	49,93	16.977,83



5.2	CG17A01#	antiderapanta, montata pe strat suport existent, cu adeziv CERESIT CM16.	mp	Manopera:	35,50	12.070,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					153,00	21,37
				Material:	7,17	1.097,47
5.3	CG18A1#	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu pasta de mortar adeziv in incaperi <16mp, plinte orizontale cu Hmax.=15cm.la pereti.	m	Manopera:	14,20	2.172,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	105,11
				Material:	73,41	38.172,80
				Manopera:	29,54	15.358,72
6	NC01A2	Pardoseli din parchet laminat trafic intens in salile de clasa, laborator de informatica, cancelarie, secretariat, arhiva si birou director.	mp	Utilaj:	2,17	1.128,01
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	22,16
6.1	RPCK01B#	Reparare strat suport pardos,cu mortar m 100-t,3 cm,fata driscuita fin (ref partial) me	mp	Material:	8,47	4.402,64
				Manopera:	11,93	6.202,56
				Utilaj:	1,77	919,15
				Transport:	0,00	0,00
					520,00	82,95
6.2	CG36B+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi rigide (sapa, mozaic, dusumea) prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe	mp	Material:	64,94	33.770,16
				Manopera:	17,61	9.156,16
				Utilaj:	0,40	208,85
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	83,78
7	NC01A4	Placare Pereti Grupuri Sanitare cu Placi Ceramice.	mp	Material:	32,77	4.914,92
				Manopera:	50,98	7.646,70
				Utilaj:	0,03	5,24
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	19,40
7.1	RPCJ05A#	Reparare tencuieli interioare subt,pereti/stp beton armat 1cm,m 100-t pentru sprit si m 10-t pentru grund si tinci(refac partial). v.	mp	Material:	3,18	476,34
				Manopera:	16,19	2.428,20
				Utilaj:	0,03	5,24
				Transport:	0,00	0,00
					150,00	64,38
7.2	CI06C#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv	mp	Material:	29,59	4.438,58
				Manopera:	34,79	5.218,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					500,00	95,71
8	NC01A6	Izolare Termica Plafon + Ignifugare Elemente Acoperis.	mp	Material:	89,40	44.698,78
				Manopera:	6,11	3.053,00
				Utilaj:	0,20	102,38
				Transport:	0,00	0,00
					500,00	82,80
8.1	IZF113A03+	Placi din vata minerala bazaltica KNAUF INSULATION pentru termoizolarea acoperisurilor plate - terase fara trafic, gr.placa vata minerala 100-120mm	mp	Material:	78,47	39.236,85
				Manopera:	4,33	2.165,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
					625,00	10,32
8.2	RPCR19A#	Ignifugare lemnie aparenta,execut manual,pe supr neprotej anterior contra incendiu	mp	Material:	8,74	5.461,93
				Manopera:	1,42	887,50
				Utilaj:	0,16	102,38
				Transport:	0,00	0,00
					775,00	72,78
9	NC01A9	Termosistem din Polistiren Expandat Ignifug cu Gr.=10 cm.	mp	Material:	42,33	32.807,56
				Manopera:	29,11	22.560,25
				Utilaj:	1,34	1.037,57

*Cy*



				<b>Transport:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1	IZF35D+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de fatada strat finisaj exterior - structura periată cu granulatia maxima de 2 mm;	mp	775,00	72,78	<b>56.405,38</b>
				Material:	42,33	32.807,56
				Manopera:	29,11	22.560,25
				Utilaj:	1,34	1.037,57
				Transport:	0,00	0,00
				120,00	20,58	<b>2.470,08</b>
10	CE13A01	Asim -Sisteme de jgheaburi semirotunde cu D=125mm tip LINDAB, din tabla protejata anticoroziv.	m	Material:	13,91	1.669,20
				Manopera:	6,67	800,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				67,00	18,31	<b>1.226,64</b>
11	CE14A01	Asim -Sisteme de burlane rotunde cu D=125mm tip LINDAB, din tabla protejata anticoroziv.	m	Material:	8,51	570,17
				Manopera:	9,80	656,47
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				50,00	120,91	<b>6.045,62</b>
12	IZF34A+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de soclu si pereti de subsol Soclu fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol;	mp	Material:	105,15	5.257,52
				Manopera:	15,76	788,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				187,00	2,10	<b>392,18</b>
13	RPCI42A#	Demontare jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi,etc is.	m	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1,99	371,76
				Utilaj:	0,11	20,42
				Transport:	0,00	0,00
				630,00	6,30	<b>3.970,51</b>
14	RPCH32B#	Desfacere elem componente sarpanta acoperis,inclus sortare mater rezult m	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,54	3.488,94
				Utilaj:	0,76	481,57
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	2,88	<b>2.278,04</b>
15	RPCH32C#	Desfacere astereala invelitori,cu sau fara recuperare materiale m	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,56	2.019,24
				Utilaj:	0,33	258,80
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	10,44	<b>8.249,50</b>
16	RPCI42B#	Demontare invelit tabla,azbocim,pvc,carton,panza,stuf,etc,incl usiv tuns tabla recup is.	mp	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	10,22	8.076,96
				Utilaj:	0,22	172,54
				Transport:	0,00	0,00
				630,00	54,45	<b>34.302,24</b>
17	RPCH03A#	Sarpante lemn ras. ecaris,pe scaune. la acop contur nereg,usoare,carton,tabla,etnrit,ardezie	mp	Material:	18,89	11.903,22
				Manopera:	30,10	18.965,52
				Utilaj:	5,45	3.433,50
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	51,47	<b>40.662,48</b>
18	RMC06A#	Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime	mp	Material:	16,74	13.225,78
				Manopera:	34,08	26.923,20
				Utilaj:	0,65	513,50
				Transport:	0,00	0,00
				790,00	30,03	<b>23.726,86</b>
19	RPCI37A#	Invelitori placi tabla amprentata (tip tigla lindab) pentru invelitori acoperisuri	mp	Material:	9,04	7.141,60
				Manopera:	20,45	16.153,92
				Utilaj:	0,55	431,34
				Transport:	0,00	0,00
				1,00	3.043,38	<b>3.043,38</b>
20	NC01A13	Rampa pentru Persoane cu Handicap.	buc	Material:	1.837,18	1.837,18
				Manopera:	1.185,21	1.185,21
				Utilaj:	21,00	21,00

*[Handwritten signature]*



				<b>Transport:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.1	TsA02XC	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in: teren tare la adancime de 2m	mc	1,50	160,46	<b>240,69</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	160,46	240,69
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.2	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 20m	tona	2,70	8,09	<b>21,85</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,09	21,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.3	TsD01XC	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind teren tare	mc	1,50	7,38	<b>11,08</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	7,38	11,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.4	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime peste 30 cm;	mc	1,00	263,58	<b>263,58</b>
				Material:	211,70	211,70
				Manopera:	42,88	42,88
				Utilaj:	9,00	9,00
				Transport:	0,00	0,00
20.5	CC01C1	Montarea armaturilor din oțel-beton in fundatii continue si radiere (plăci), distancier din mase plastice	kg	210,00	0,34	<b>70,81</b>
				Material:	0,05	11,17
				Manopera:	0,28	59,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.6	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de șantier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	110,00	2,95	<b>324,42</b>
				Material:	2,54	279,13
				Manopera:	0,41	45,30
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.7	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de șantier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	100,00	3,15	<b>314,81</b>
				Material:	2,54	253,75
				Manopera:	0,61	61,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.8	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	15,00	41,59	<b>623,78</b>
				Material:	17,45	261,68
				Manopera:	24,14	362,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.9	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii	mc	2,00	261,18	<b>522,36</b>
				Material:	211,73	423,46
				Manopera:	43,45	86,90
				Utilaj:	6,00	12,00
				Transport:	0,00	0,00
20.10	CL12A1	Scări, parapete, pasarele, podește, contravinturi, pane cu zăbrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, până la 0,150 t masă	tona	0,07	6.622,52	<b>430,46</b>
				Material:	5.668,56	368,46
				Manopera:	953,96	62,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20.11	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice vopsele de ulei	mp	15,00	14,64	<b>219,55</b>
				Material:	1,86	27,85
				Manopera:	12,78	191,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	NC01A12	<b>Trotuare.</b>	ml	<b>120,00</b>	<b>117,69</b>	<b>14.122,31</b>
				<b>Material:</b>	<b>40,68</b>	<b>4.881,38</b>
				<b>Manopera:</b>	<b>73,34</b>	<b>8.800,29</b>
				<b>Utilaj:</b>	<b>3,67</b>	<b>440,64</b>

				<b>Transport:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				36,00	160,46	<b>5.776,56</b>
21.1	TsA02XC	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijiniri in: teren tare la adancime de2m	mc	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	160,46	5.776,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				24,00	61,09	<b>1.466,14</b>
21.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	Material:	26,26	630,18
				Manopera:	16,47	395,33
				Utilaj:	18,36	440,64
				Transport:	0,00	0,00
				1,20	159,75	<b>191,70</b>
21.3	TsE01XC	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor cu denivelari dce 10-20cm teren tare	100m p	Material:	0,00	0,00
				Manopera:	159,75	191,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
				120,00	55,73	<b>6.687,91</b>
21.4	RPCS02B1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 100x100x10 cm	mp	Material:	35,43	4.251,21
				Manopera:	20,31	2.436,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>14182,2997</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>329,7906</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>236.967,41</b>	<b>201.388,34</b>	<b>8.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>447.351,22</b>

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,00	31.819,36	0,00	0,00	31.819,36
Sanatate	5,2000%	0,00	10.472,19	0,00	0,00	10.472,19
Somaj	0,5000%	0,00	1.006,94	0,00	0,00	1.006,94
Fond de risc	0,2800%	0,00	563,89	0,00	0,00	563,89
Fond de	0,2500%	0,00	503,47	0,00	0,00	503,47
Concedii si	0,8500%	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>236.967,41</b>	<b>247.466,00</b>	<b>8.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>493.428,87</b>
Cheltuieli	10,0000%				49.342,89
Profit	5,0000%				27.138,59

<b>Total General fara TVA</b>	<b>569.910,35</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>108.282,97</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>678.193,31</b>

Ofertant;



Obiectivul: Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Scoala Generala, Sat Dobrosloveni, Jud. OLT.

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări				
Nr. crt.	Nr. cap. /	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	<b>Lucrari de constructii</b>		
2	1	Arhitectura	569,91	124,242
3	2	Amenajari Interioare + Exterioare.	569,91	124,242
4	3	Rezistenta.	693,446	151,173
5	4	Rezistenta.	693,446	151,173
6		<b>TOTAL I</b>	<b>1263,356</b>	<b>275,415</b>
7	II	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
8		<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	III	<b>Procurare</b>		
10	1	Utilaje si echipamente tehnologice	0	0
11	2	Utilaje si echipamente de transport	0	0
12	3	Dotari	0	0
13		<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>			<b>1263,356</b>	<b>275,415</b>
<b>Taxa pe valoarea adaugata:</b>			<b>240,038</b>	<b>52,329</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>			<b>1503,394</b>	<b>327,744</b>

Intocmit;





Obiectivul: Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Scoala Generala, Sat Dobrosloveni, Jud. OLT.  
 Obiectul: Rezistenta.  
 Devizul: Rezistenta.

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCA02B#	Sapatura pamant la subsidiri executate in cond. si pozitii grele, < 1,5 m adanc	mc	220,00	117,38	<b>25.823,82</b>
				Material:	3,65	803,23
				Manopera:	113,60	24.992,00
				Utilaj:	0,13	28,60
				Transport:	0,00	0,00
2	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m	tona	400,00	11,47	<b>4.589,38</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	11,47	4.589,38
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TRI1AA03C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	400,00	7,10	<b>2.840,00</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	7,10	2.840,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	400,00	12,00	<b>4.800,06</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	12,00	4.800,00
5	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	220,00	8,08	<b>1.777,56</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,08	1.777,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RPCD09A1	Confectionat si montat armătura la elemente de beton armat ce se consolidează	kg	35.000,00	7,66	<b>268.072,96</b>
				Material:	2,69	94.127,93
				Manopera:	4,97	173.945,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	RPCB22A1	Beton B300 turnat in conditii grele de lucru la consolidări	mc	335,00	446,86	<b>149.698,09</b>
				Material:	239,88	80.360,25
				Manopera:	206,98	69.337,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	RPCC06A1	Cofraje din scânduri răsinoase pentru returnări buiandrugii, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	1.250,00	41,31	<b>51.638,85</b>
				Material:	11,92	14.896,88
				Manopera:	29,39	36.741,97
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =12km	tona	837,00	23,00	<b>19.251,00</b>
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	23,00	19.251,00

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>22.128,44</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>879,09</b>

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>190.188,29</b>	<b>314.223,83</b>	<b>28,60</b>	<b>24.051,00</b>	<b>528.491,73</b>

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coefficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
CAS	15,8000%	0,00	49.647,37	0,00	0,00	49.647,37
Sanatate	5,2000%	0,00	16.339,64	0,00	0,00	16.339,64
Somaj	0,5000%	0,00	1.571,12	0,00	0,00	1.571,12
Fond de risc	0,2800%	0,00	879,83	0,00	0,00	879,83
Fond de garantare	0,2500%	0,00	785,56	0,00	0,00	785,56
Concedii si	0,8500%	0,00	2.670,90	0,00	0,00	2.670,90

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>190.188,29</b>	<b>386.118,25</b>	<b>28,60</b>	<b>24.051,00</b>	<b>600.386,14</b>
Cheltuieli indirecte	10,0000%				60.038,61
Profit	5,0000%				33.021,24

<b>Total General fara TVA</b>	<b>693.445,99</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>131.754,74</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>825.200,73</b>



Ofertant;

Video=

1. SC GBC EXIM SRL/office@gbc.ro
2. SC Proiector 24 trading SRL/licitatie@proiector24.ro
3. SC TOP TECH SRL /eugen.gellert@toptech.ro

Centrala termica=

1. SC SUIRAMTERM SERVICE SRL/suirammarius73@yahoo.com
2. "ROMSTAL IMPEX S.R.L florin.mitrache@romstal.ro Florin Mitrache 0731567173

ISU=

1. SC SUPRASEC IMPEX SRL/office@suprasec.ro
2. COSEPA INTERNATIONALSRL serbansct@gmail.com
3. KontiKi international travel office@kontiki.ro
4. SC LISO CONSULT SRL /sorin@liso.ro

Mobilier Scolar =

1. S.C. Matte's Way S.R.L. Bucuresti, , sector 2, str Baia de Arama nr 1, RO31345190, J40/3158/2013, website : [www.matte.ro](http://www.matte.ro)
2. S.C. Greenforest SRL Timisoara, CIF 2804850 J35/4800/1992 Strada Simion Bărnuțiu 28, Timișoara 300133, web site: <http://www.greenforest.ro/>
3. S.C. ROTSIN Prod Com SRL Nasaud , CUI 3093950 Str. Vladimirescu Tudor, 11, Nasaud, Bistrita-Nasaud, 425200, Năsăud 425200, web site : <http://toatamobila.ro/>

Eurodidactica Srl 021 242 50 82/83/84////////0748.886.002 [office@eurodidactica.ro](mailto:office@eurodidactica.ro)/<http://www.eurodidactica.ro/>  
S.C Ali-General Com SRL, Telefon: 0752.153.498

Cosmote : 0765.396.678  
Vodafone : 0722.376.705  
Mail: [office@mobilalacomanda.com](mailto:office@mobilalacomanda.com)

TAMINEA SYSTEMS SRL

- E-mail: [info@eduvolt.ro](mailto:info@eduvolt.ro), [comenzi@eduvolt.ro](mailto:comenzi@eduvolt.ro)
- Tel: +40 361 808 173
- Fax: +40 361 413 741
- Mobil: +40 724 588 424

ALMET GRUP SRL

0744-533917  
Email: [office@almet.ro](mailto:office@almet.ro)

Apexă  
8. pp  
9 pp.

Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4404  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC GBC EXIM SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.  
Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4405  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC Proiector 24 trading SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:


- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4406  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC TOP TECH SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4407  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC SUIRAMTERM SERVICE SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:


- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata.

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4408  
Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: ROMSTAL IMPEX S.R.L

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata.

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe





# Formularul C7

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI:01 - INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

ron

Nr.crt.	COD / DENUMIREA MESERIEI	CONSUMURI OMxORE CU MANAOPERA DIRECTA	TERIF MEDIU [RON/ORAxOM]	VALOARE FARA TVA	PROCENT ROMANI
1	0020130 INGINER SPECIALIST	72,00	100,00	7200,00	100,00
2	0020130 ELECTRICIAN RETELE ELECTRICE 1	260,00	15,00	3900,00	100,00
3	0020130 ELECTRICIAN RETELE ELECTRICE 2	260,00	15,00	3900,00	100,00
4	0020130 ELECTRICIAN RETELE ELECTRICE 3	221,89	15,00	3328,35	100,00
				<b>18328,35</b>	
				29456,70	

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATE COMERCIALA', 'ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D', and 'BUCURESTI'.

CONTRACTANT,

PRIMARIE DOBROSLOVENI

**PRET UTILAJ**

**Formularul C8**

**A CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE FUNCTIONARE A UTILJELOR DE CONSTR**

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

ron

Nr.	DEMUNIRE UTILAJ	CONSUMURI ORE DE FUNCTIONARE	TARIF MEDIU	VALAOARE (FARA TVA)
1		0,00	0,00	0,00

TOTAL:

0,00



CONTRACTANT,  
PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul C9

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

nr. crt.	tip transport	elemente rezultate din analiza lucrarilor executate			tarif unitar	valoare
		tone transp.	km parcursi	ore funct.		
	1 transp. Persoane	0	480	0	1,8	864
	1 transp. Materiale	0	120	0	1,8	216
						1080
total						1080

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,  
PRIMARIA DOBROSLOVENI



0.0.6	PLATBANDA OL-ZN	M	10,00	5,50	55,00	55,00	0,00	0,00	110,00
0.0.7	TRANSPORTUL RUTIER AL PERSOANELOR SI MATERIALELOR	KM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	<b>TOTAL</b>			1,80	3495,60	1191,25	0,00	54,00	4740,85

alte cheltuieli directe

CAS

SOMAJ

CONTRIBUTIE SANATATE

CAEN 4321, FOND ASIGURARE ACCIDENTE

CONTRIBUTIE SANATATE CONCEDII MEDICALE

FOND NATIONAL UNIC FUNASS

FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

15,80%  
0,50%  
5,20%  
0,26%  
0,85%  
0,00%  
0,25%

272,32

total cheltuieli directe

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

cheltuieli indirecte:

profit

TOTAL GENERAL DEVIZ

TVA

TOTAL cu TVA

568,90  
558,21  
6140,28  
1166,65  
7306,93

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



BENEFICIAR

PRIMARIE DOBROSLOVENI

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea: INSTALATIE PARATRASNET

nr.crt.	denumire material	um	cant.	P.U.	TOTAL
0	1	2	3	4	5
0.0.1	TIJA + CHIT SUPORT SI ACCESORII	buc	1,00	3120,00	3120,00
				375,62	
				0,00	
				0,00	
0.0.2	CONDUCTOR OL-ZN 8 MM CAVI	M	25,00	5,20	130,00
				1,20	
				0,00	
				0,00	
0.0.3	SUPORT CONDUCTOR OL-ZN 8 MM CAVI	buc	25,00	1,20	30,00
				0,50	
				0,00	
				0,00	
0.0.4	ELECTROD IMPAMANTARE	buc	3,00	50,20	150,60
				11,50	
				0,00	
				0,00	
0.0.5	SOCLU PARATRASNET	buc	1,00	10,00	10,00
				5,50	
				0,00	
				0,00	
0.0.6	PLATBANDA OL-ZN	M	10,00	5,50	55,00
				5,50	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

3495,60

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D

BENEFICIAR



PRIMARIE CUNGREA

FORMULARUL 3

DEVIZ  
1 PRIMARIE DOBROSLOVENI  
1 VERIFICARE PRIZE PAMANT 2017  
SCOALA DOBROSLOVENI

Obiectivul  
Obiectul  
Categoria de lucrări 1721  
DEVIZ LUCRARI  
SCOALA DOBROSLOVENI


nr.crt.	capitol de lucr. Sau subcapitol (norma comasata) denumire	um	cant.	P. U.				MATERIAL col3Xcol 4a	MANOPERA col3Xcol 4b	UTILAJ col3Xcol 4c	TRANSPORT col3Xcol 4d	TOTAL col5+6+7+8
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sectiunea financiara		
Obs. RON				RON/UM	RON							
		buc	2,00	0,00	0,00	0,00					151,37	
0.0.1	MASURARE PRIZE PAMANT (fara refacere prize defecte)			75,69	0,00	151,37			0,00			
				0,00	0,00					0,00		
				0,00	0,00						151,37	
0.0.13	TRANSPORTUL RUTIER AL PERSOANELOR SI MATERIALELOR	KM	30,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45,00	45,00	
				1,50	0,00					0,00	196,37	
	TOTAL				0,00	151,37			0,00	0,00	196,37	

alte cheltuieli directe  
CAS 15,80%  
SOMAJ 0,50%  
CONTRIBUTIE SANATATE 5,20%  
CAEN 4321, FOND ASIGURARE ACCIDENTE 0,26%  
CONTRIBUTIE SANATATE CONCEDII MEDICALE 0,85%  
FOND NATIONAL UNIC FUNASS 0,00%  
FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE 0,25%

total cheltuieli directe 34,60  
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL  
cheltuieli indirecte:  
profit 23,56  
TOTAL GENERAL DEVIZ 25,45  
TVA 280,00  
TOTAL cu TVA 53,20  
333,20

BENEFICIAR  
PRIMARIE DOBROSLOVENI

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



# Formularul F3

## DEVIZ ESTIMATIV


2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII SANITARE

ron

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj		
				d) transport		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	W2F14A	BUCATA	0,00	200,00	0,00	
				800,00	0,00	
	PROIECTARE INSTALATIE SI EXECUTIE DEVIZ			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				1000,00	0,00	
2	W2F14A	ML	40,00	18,00	720,00	
	CONDUCTA APA MENAJERA $\phi$ 110 POZATA IN SANT 80X120 CM SAPAT MANUAL			7,00	280,00	
				0,00	0,00	
	URMAT DE ACOPERIRE SI COMPACTARE			0,00	0,00	
				25,00	1000,00	
3	W2F14A	ML	160,00	4,50	720,00	
				1,00	160,00	
	CONDUCTA APA MENAJERA $\phi$ 50 MM POZATA IN 20 CLIPSURI $\phi$ 50MM PE PERETE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				5,50	880,00	
4	W2F14A	BUCATA	8,00	250,00	2000,00	
				30,00	240,00	
	SIFON PARDOSEALA $\phi$ 50 MM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				280,00	2240,00	
5	W2F14A	ML	1500,00	2,50	3750,00	
				1,00	1500,00	
	CONDUCTA APA $\phi$ 20 MM POZATA IN 220 CLIPSURI $\phi$ 20 MM PE PERETE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				3,50	5250,00	
6	W2F14A	BUCATA	48,00	62,85	3016,80	
				4,00	192,00	
	ROBINETE CU ETANSARE SFERICA $\phi$ 20 MM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				66,85	3208,80	
7	W2F09A	BUCATA	340,00	2,28	775,20	





				2,00	680,00
COT $\phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,28	1455,20
8	W2F09A	BUCATA	340,00	2,39	812,60
				2,00	680,00
MUFA $\phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,39	1492,60
9	W2F09A	BUCATA	48,00	20,00	960,00
				2,00	96,00
CONECTOR $\phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,00	1056,00
10	W2F02A	BUCATA	48,00	2,39	114,72
				2,00	96,00
TEU $\phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,39	210,72
11	W2F09A	BUCATA	48,00	8,39	402,72
				2,00	96,00
REDUCTIE 20MM / 3/8 "				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,39	498,72
12	W2F09A	BUCATA	8,00	8,00	64,00
				0,50	4,00
BANDA TEFLON SANITARE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,50	68,00
17	W2F02A	BUCATA	1,00	0,00	0,00
				100,00	100,00
VERIFICARE INSTALATIE SI PIF				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,00	100,00
18	W2K12A	KM	200,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT PERSOANE SI MATERIALE				0,00	0,00
				1,80	360,00
				1,80	360,00



TOTAL:

13336,04  
4124,00  
0,00  
360,00  
17820,04

**RECAPITULATIE**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	13336,04	4124,00	0,00	360,00	17820,04
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	15,800%	651,59			651,59
C.A.S.S.	5,200%	214,45			214,45
Ajutor somaj	0,500%	20,62			20,62
Fond risc/handicapati	0,260%	10,72			10,72
C.C.I.A.S.S.	0,850%	35,05			35,05
Fond de garantare	0,250%	10,31			10,31
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>	<b>Mo</b>	<b>mo</b>	<b>Uo</b>	<b>to</b>	<b>To</b>
	13336,04	5066,75	0,00	360,00	18762,79
Cheltuieli indirecte	Io =	7,00% xTo			1313,40
Profit	Po =	3,00% x(To+Io)			602,29
<b>TOTAL GEN. PE CATEG.</b>	<b>Vo =</b>	<b>To+Io+Po</b>			<b>20678,47</b>
TVA					3928,91
<b>TOTAL CU TVA</b>					<b>24607,38</b>

**PROIECTANT**  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



**CONTRACTANT,**  
PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul C6

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII SANITARE

ron

Nr. crt.	Cod Denumire resursa mat. Furnizor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5=3x4	6
1	5102365	BUC.	0,00	200,00	0,00	0,000
CONSUMABILE						
2	5102365	ML	40,00	18,00	720,00	0,120
CONDUCTA APA MENAJERA $\Phi$ 110 POZATA IN SANT 80X120 CM SAPAT MANUAL URMAT DE ACOPERIRE SI COMPACTARE						
3	5102367	ML	160,00	4,50	720,00	0,500
CONDUCTA APA MENAJERA $\Phi$ 50 MM POZATA IN 20 CLIPSURI $\Phi$ 50MM PE PERETE						
4	5102368	BUC.	8,00	250,00	2000,00	0,010
SIFON PARDOSEALA $\Phi$ 50 MM						
5	5102366	ML	1500,00	2,50	3750,00	1,000
CONDUCTA APA $\Phi$ 20 MM POZATA IN 220 CLIPSURI $\Phi$ 20 MM PE PERETE						
6	5132371	BUC.	48,00	62,85	3016,80	0,023
ROBINETE CU ETANSARE SFERICA $\Phi$ 20 MM						
7	5106803	BUC.	340,00	2,28	775,20	0,006
COT $\Phi$ 20 MM						
8	5106804	BUC.	340,00	2,39	812,60	0,005
MUFA $\Phi$ 20 MM						
9	5106804	BUC.	48,00	20,00	960,00	0,020
CONECTOR $\Phi$ 20 MM						
10	5106805	BUC.	48,00	2,39	114,72	0,020
TEU $\Phi$ 20 MM						
11	5106806	BUC.	48,00	8,39	402,72	0,015
REDUCTIE 20MM / 3/8 "						
12	5106863	BUC.	8,00	8,00	64,00	0,001
BANDA TEFLON SANITARE						

TOTAL: 13336,04 1,724

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,

PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul C7

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI:01 - REPARATII INSTALATII SANITARE

ron

Nr.crt.	COD / DENUMIREA MESERIEI	CONSUMURI OMxORE CU MANAOPERA DIRECTA	TERIF MEDIU [RON/ORAxOM]	VALOARE FARA TVA	PROCENT ROMANI
2	0020130 MECANIC INSTALATII 1	154,00	15,00	2310,00	100,00
3	0020130 MECANIC INSTALATII 2	120,93	15,00	1814,00	100,00
				4124,00	

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D

CONTRACTANT,  
PRIMARIA DOBROSLOVENI



**PRET UTILAJ**

**Formularul C8**

**PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE FUNCTIONARE A UTILJELOR DE CONSTRUCTII**

**2017**

**OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI**

**CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII SANITARE**

ron

Nr.	DEMUNIRE UTILAJ	CONSUMURI ORE DE FUNCTIONARE	TARIF MEDIU	VALOARE (FARA TVA)
1		0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

**0,00**

**PROIECTANT**

**ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D**



**CONTRACTANT,**

**PRIMARIA DOBROSLOVENI**

# Formularul C9

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII SANITARE

nr. crt.	tip transport	elemente rezultate din analiza lucrarilor executate			tarif unitar	valoare
		tone transp.	km parcursi	ore funct.		
1	transp. Persoane	0	140	0	1,8	252
1	transp. Materiale	0	60	0	1,8	108
						360
total						360

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,  
PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul F3

## DEVIZ ESTIMATIV

2017

OBIECTUL: 05 - GRADINITA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII TERMICE

ron

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U.M.	Cantitatea	Valoare	
				a) materiale	b) manopera
				c) utilaj	d) transport
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	W2F14A	BUCATA	0,00	200,00	0,00
				800,00	0,00
	PROIECTARE INSTALATIE SI EXECUTIE DEVIZ			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1000,00	0,00
2	W2F14A	ML	1200,00	8,00	9600,00
				1,00	1200,00
	TEVA MULTISTRAT $\phi$ 20 MM MONTATA INCLIPSURI $\phi$ 20 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,00	10800,00
3	W2F14A	BUCATA	32,00	280,00	8960,00
				30,00	960,00
	CORP INCALZIRE 22-800 / 1200 CU CHIT COMPL DE MONTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				310,00	9920,00
4	W2F14A	BUCATA	6,00	260,00	1560,00
				30,00	180,00
	CORP INCALZIRE 22-600 / 700 CU CHIT COMPL DE MONTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				290,00	1740,00
5	W2F14A	BUCATA	3,00	250,00	750,00
				30,00	90,00
	CORP INCALZIRE 22-600 / 600 CU CHIT COMPL DE MONTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				280,00	840,00
6	W2F14A	BUCATA	260,00	22,39	5821,40
				2,00	520,00
	MUFA $\phi$ 20 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,39	6341,40
7	W2F09A	BUCATA	260,00	16,00	4160,00



				2,00	520,00
COT $\Phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,00	4680,00
8	W2F09A	BUCATA	180,00	20,00	3600,00
				2,00	360,00
TEU $\Phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,00	3960,00
9	W2F09A	BUCATA	160,00	45,00	7200,00
				2,00	320,00
REDUCTIE 20MM / 3/8 "				0,00	0,00
				0,00	0,00
				47,00	7520,00
10	W2F02A	BUCATA	160,00	35,00	5600,00
				2,00	320,00
CONECTOR $\Phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				37,00	5920,00
11	W2F09A	BUCATA	42,00	65,00	2730,00
				4,00	168,00
ROBINET TUR $\Phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				69,00	2898,00
12	W2F09A	BUCATA	42,00	60,00	2520,00
				4,00	168,00
ROBINET RETUR $\Phi$ 20 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,00	2688,00
13	EE04B	BUCATA	10,00	8,00	80,00
				0,05	0,50
BANDA TEFLON SANITARE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,05	80,50
14	EE04B	BUCATA	1,00	22000,00	22000,00
CENTRALA TERMICA ELECTRICA TRIFAZATA RACORDATA LA RETEAUA				2000,00	2000,00
ELECTRICA NOU EXECUTATA CU CHIT COMPLET DE INSTALARE SI ACCESORII				0,00	0,00
AFERENTE				0,00	0,00
				24000,00	24000,00
16	W2F02A	KG	10,00	5,00	50,00
				1,00	10,00
MATERIAL MARUNT				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	60,00
17	W2F02A	BUCATA	1,00	0,00	0,00
				100,00	100,00





VERIFICARE INSTALATIE SI PIF				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,00	100,00
18	W2K12A	KM	300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT PERSOANE SI MATERIALE				0,00	0,00
				2,80	840,00
				2,80	840,00

**TOTAL:**

74631,40  
6916,50  
0,00  
840,00  
82387,90

**RECAPITULATIE**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	74631,40	6916,50	0,00	840,00	82387,90
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	15,800%	1092,81			1092,81
C.A.S.S.	5,200%	359,66			359,66
Ajutor somaj	0,500%	34,58			34,58
Fond risc/handicapati	0,260%	17,98			17,98
C.C.I.A.S.S.	0,850%	58,79			58,79
Fond de garantare	0,250%	17,29			17,29
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>	<b>Mo</b>	<b>mo</b>	<b>Uo</b>	<b>to</b>	<b>To</b>
	74631,40	8497,61	0,00	840,00	83969,01
Cheltuieli indirecte	Io =	7,00% xTo			5877,83
Profit	Po =	5,00% x(To+Io)			4492,34
<b>TOTAL GEN. PE CATEG.</b>	<b>Vo =</b>	<b>To+Io+Po</b>			<b>94339,18</b>
TVA					17924,45
<b>TOTAL CU TVA</b>					<b>112263,63</b>

**PROIECTANT**

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



**CONTRACTANT,**

**PRIMARIA DOBROSLOVENI**

# Formularul C6

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII TERMICE

ron

Nr. crt.	Cod Denumire resursa mat. Furnizor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5=3x4	6
1	5102365	BUC.	0,00	200,00	0,00	0,010
CONSUMABILE						
2	5102365	ML	1200,00	8,00	9600,00	0,010
TEVA MULTISTRAT $\phi$ 20 MM MONTATA INCLIPSURI $\phi$ 20 MM						
3	5102367	BUC.	32,00	280,00	8960,00	0,014
CORP INCALZIRE 22-800 / 1200 CU CHIT COMPL DE MONTARE						
4	5102368	BUC.	6,00	260,00	1560,00	0,016
CORP INCALZIRE 22-600 / 700 CU CHIT COMPL DE MONTARE						
5	5102366	BUC.	3,00	250,00	750,00	0,005
CORP INCALZIRE 22-600 / 600 CU CHIT COMPL DE MONTARE						
6	5132371	BUC.	260,00	22,39	5821,40	0,013
MUFA PPR $\phi$ 20 MM						
7	5106803	BUC.	260,00	16,00	4160,00	0,002
COT PPR $\phi$ 20 MM						
8	5106804	BUC.	180,00	20,00	3600,00	0,003
TEU $\phi$ 20 MM						
9	5106804	BUC.	160,00	45,00	7200,00	0,020
REDUCTIE 20MM / 3/8 "						
10	5106805	BUC.	160,00	35,00	5600,00	0,002
CONECTOR $\phi$ 20 MM						
11	5106806	BUC.	42,00	65,00	2730,00	0,003
ROBINET TUR $\phi$ 20 MM						
12	5106863	BUC.	42,00	60,00	2520,00	0,024
ROBINET RETUR $\phi$ 20 MM						
13	5106495	BUC.	10,00	8,00	80,00	0,043
BANDA TEFLON SANITARE						
14	5106495	BUC.	1,00	22000,00	22000,00	0,043
CENTRALA TERMICA ELECTRICA TRIFAZATA						
16	4832047	KG	10,00	5,00	50,00	0,012
MATERIAL MARUNT						

TOTAL:

74631,40

0,225

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL



CONTRACTANT,

PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul C7

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: REPARATII INSTALATII TERMICE

ron

Nr.crt.	COD / DENUMIREA MESERIEI	CONSUMURI OMxORE CU MANAOPERA DIRECTA	TERIF MEDIU [RON/ORAxOM]	VALOARE FARA TVA	PROCENT ROMANI
1	0020130 MECANIC SANITARE 1	53,00	100,00	5300,00	100,00
2	0020130 MECANIC SANITARE 2	52,00	15,00	780,00	100,00
3	0020130 MECANIC SANITARE 3	55,77	15,00	836,50	100,00
				6916,50	

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,

PRIMARIA DOBROSLOVENI

**PRET UTILAJ**

**Formularul C8**

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE FUNCTIONARE A UTILJELOR DE CONSTRUCTII**

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII TERMICE

ron

Nr.	DEMUNIRE UTILAJ	CONSUMURI ORE DE FUNCTIONARE	TARIF MEDIU	VALOARE (FARA TVA)
1		0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

**0,00**

**PROIECTANT**

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



**CONTRACTANT,**

**PRIMARIA DOBROSLOVENI**

# Formularul C9

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - REPARATII INSTALATII TERMICE

nr. crt.	tip transport	elemente rezultate din analiza lucrarilor executate			tarif unitar	valoare
		tone transp.	km parcursi	ore funct.		
1	transp. Persoane	0	240	0	2,8	672
1	transp. Materiale	0	60	0	2,8	168
						840
total						840

PROIECTANT

ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,

PRIMARIA DOBROSLOVENI

# Formularul F3

## DEVIZ ESTIMATIV

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

ron

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
					a) materiale	b) manopera
				c) utilaj		
				d) transport		
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	W2F14A	BUCATA	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				800,00	0,00	0,00
2	W2F14A	BUCATA	2,00	2700,00	5400,00	5400,00
				1000,00	2000,00	2000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3700,00	7400,00	7400,00
3	W2F14A	ML	4000,00	1,45	5800,00	5800,00
				1,15	4600,00	4600,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2,60	10400,00	10400,00
4	W2F14A	ML	4000,00	1,45	5800,00	5800,00
				1,15	4600,00	4600,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2,60	10400,00	10400,00
5	W2F14A	ML	600,00	4,85	2910,00	2910,00
				1,15	690,00	690,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6,00	3600,00	3600,00
6	W2F14A	ML	2800,00	2,85	7980,00	7980,00
				2,79	7812,00	7812,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5,64	15792,00	15792,00
7	W2F09A	BUCATA	70,00	5,28	369,60	369,60
				4,80	336,00	336,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10,08	705,60	705,60
8	W2F09A	BUCATA	500,00	5,39	2695,00	2695,00
				4,80	2400,00	2400,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10,19	5095,00	5095,00
9	W2F09A	BUCATA	20,00	12,67	253,40	253,40
				4,80	96,00	96,00

*[Signature]*



COMUTATOR S.T.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,47	349,40
10	W2F02A	BUCATA	6,00	23,14	138,84
				4,80	28,80
COMUTATOR CAP SCARA S.T.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				27,94	167,64
11	W2F09A	BUCATA	10,00	9,39	93,90
				4,80	48,00
INTRERUPTOR S.T.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,19	141,90
12	W2F09A	BUCATA	24,00	96,00	2304,00
				34,70	832,90
APLICA 100 W COMPLET ECHIPATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				130,70	3136,90
13	EE04B	BUCATA	112,00	175,03	19602,82
				34,00	3808,00
7				0,00	0,00
				0,00	0,00
				209,03	23410,82
14	EE04B	BUCATA	26,00	70,00	1820,00
				34,00	884,00
LAMPA EXIT				0,00	0,00
				0,00	0,00
				104,00	2704,00
15	EE04B	BUCATA	70,00	18,50	1295,00
				4,80	336,00
PRIZA DUBLA +P S.T.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,30	1631,00
16	W2F02A	KG	10,00	15,00	150,00
				3,50	35,00
MATERIAL MARUNT (BANDA IZOLATOARE, PINI ELECTRICI, COSITOR, ETC)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,50	185,00
17	W2F02A	BUCATA	1,00	0,00	0,00
				950,00	950,00
VERIFICARE INSTALATIE SI PIF				0,00	0,00
				0,00	0,00
				950,00	950,00
18	W2K12A	KM	600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT PERSOANE SI MATERIALE				0,00	0,00
				1,80	1080,00
				1,80	1080,00

TOTAL: 56612,56  
29456,70  
0,00  
1080,00  
87149,26

*G. G. G.*



**RECAPITULATIE**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	56612,56	29456,70	0,00	1080,00	87149,26
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	15,800%	4654,16			4654,16
C.A.S.S.	5,200%	1531,75			1531,75
Ajutor somaj	0,500%	147,28			147,28
Fond risc/handicapati	0,260%	76,59			76,59
C.C.I.A.S.S.	0,850%	250,38			250,38
Fond de garantare	0,250%	73,64			73,64
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>	<b>Mo</b>	<b>mo</b>	<b>Uo</b>	<b>to</b>	<b>To</b>
	56612,56	36190,50	0,00	1080,00	93883,06
Cheltuieli indirecte	Io =	7,00% xTo			6571,81
Profit	Po =	5,00% x(To+Io)			5022,74
<b>TOTAL GEN. PE CATEG.</b>	<b>Vo =</b>	<b>To+Io+Po</b>			<b>105477,62</b>
TVA					20040,75
<b>TOTAL CU TVA</b>					<b>125518,36</b>

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D



CONTRACTANT,  
PRIMARIA DOBROSLOVENI



# Formularul C6

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

2017

OBIECTUL: 05 - SCOALA DOBROSLOVENI

CATEGORIA DE LUCRARI: - INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Cod Denumire resursa mat. Furnizor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5=3x4	6
1	5102365	BUC.	0,00	200,00	0,00	0,010
CONSUMABILE						
2	5102365	BUC.	2,00	2700,00	5400,00	0,010
MONTAT TABLOU ELECTRIC ILUMINAT 9 CIRCUITE DUBLE + PRIZE 7 CIRCUITE DUBLE SI INTRERUPATOR GENERAL 160 A						
3	5102367	ML	4000,00	1,45	5800,00	0,014
CONDUCTOR MYF (ROSU, ALBASTRU, MARO) 1,5 MMP POZAT IN TUB PVC 16MM						
4	5102368	ML	4000,00	1,45	5800,00	0,016
CONDUCTOR MYF (ROSU ALBASTRU, MARO) 2,5 MMP POZAT IN TUB PVC 16MM						
5	5102366	ML	600,00	4,85	2910,00	0,005
CONDUCTOR MYF (ROSU , ALBASTRU, MARO,VERDE) 4 MMP POZAT IN TUB PVC 16MM						
6	5132371	ML	2800,00	2,85	7980,00	0,013
TUB PVC 16 MM POZAT SUB TENCUIALA						
7	5106803	BUC.	70,00	5,28	369,60	0,002
DOZA APARAT S.T.						
8	5106804	BUC.	500,00	5,39	2695,00	0,003
DOZA RAMIFICATIE 150X150 MM S.T.						
9	5106804	BUC.	20,00	12,67	253,40	0,020
COMUTATOR S.T.						
10	5106805	BUC.	6,00	23,14	138,84	0,002
COMUTATOR CAP SCARA S.T.						
11	5106806	BUC.	10,00	9,39	93,90	0,003
INTRERUPTOR S.T.						
12	5106863	BUC.	24,00	96,00	2304,00	0,024
APLICA 100 W COMPLET ECHIPATA						
13	5106495	BUC.	112,00	175,03	19602,82	0,043
LAMPA CU TUB FLUORESCENT 600 MM 4X18 W PT COMPLET ECHIPATA						
14	5106495	BUC.	26,00	70,00	1820,00	0,043
LAMPA EXIT						
15	5106496	BUC.	70,00	18,50	1295,00	0,004
PRIZA DUBLA +P S.T.						
16	4832047	KG	10,00	15,00	150,00	0,012
MATERIAL MARUNT (BANDA IZOLATOARE, PINI ELECTRICI, COSITOR, ETC)						

TOTAL:

56612,56

0,229

PROIECTANT  
ACCENT CONSULTING OPTIM SRL-D

CONTRACTANT,  
PRIMARIE DOBROSLOVENI



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4409  
Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: SC SUPRASEC IMPEX SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4410  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: COSEPA INTERNATIONAL SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4411  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: KontiKi International Travel

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.  
Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4412  
Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: SC LISO CONSULT SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni

Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1

CUI:4395035

Tel:0249530022

Mail:primar@dobrosloveni.ro

Nr de inregistrare 4413

Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: S.C. Matte's Way S.R.L. Bucuresti


In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4414  
Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: S.C. Greenforest SRL Timisoara

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata

Mulumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4415  
Data 29.09.2017

Cerere oferta

Catre: S.C. ROTSIN Prod Com SRL Nasaud

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.





Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4416  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC Eurodidactica SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4419  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC Almet Grup SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4418  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC Taminea Systes SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .

Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



Comuna Dobrosloveni  
Adresa: str.A.I.Cuza ,nr.1  
CUI:4395035  
Tel:0249530022  
Mail:primar@dobrosloveni.ro  
Nr de inregistrare 4417  
Data 29.09.2017

### Cerere oferta

Catre: SC ALI-GENERAL Com SRL

In vederea modernizarii si dotarii pentru proiectul "EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA DOBROSLOVENI, COMUNA COBROSLOVENI, JUD. OLT", va solicitam sa ne eliberati o oferta tehnico-economica pentru:

- Produsele pe care le comercializati, din documentul anexat

De asemenea, va rugam ca preturile din oferta dumneavoastra sa fie exprimate in lei si sa ne precizati cat reprezinta montajul din oferta prezentata. (doar pentru ofertele care le trimitem pt. ISU si supraveghere Video) .


Atasat veti regasi plan de arhitectura al cladirii.

Multumim,

Primar,  
Tudorascu Gheorghe  
L.S.



NR. 435 / 10.10.2017



In atentie Primariei Dobrosloveni ,

Ca urmare a solicitarii dvs. referitoare la obiectivul Extindere , Reabilitare ,Modernizare si Dotare Scoala Gimnaziala , sat Dobrosloveni , jud OLT va atasam mai jos oferta noastra tehnico-comerciala pentru echipamentele solicitate:

**1.Lista de echipamente :**


Nr.crt	Denumirea echipamentelor	Valoare lei Cu TVA
1.	Radiatoare Otel -38 buc	18500
2.	Robineti radiator tur / retur -38buc	3500
3.	Cos de fum Dint 250 / D ext 300 mm	20000
4.	Tevi si fittinguri PPR	20000
	<b>TOTAL</b>	<b>62000</b>

**Note :**

**1.Valoarea TVA este de 19% din valoarea echipamentelor.**

**2. Valoarea manoperei pentru montajul echipamentelor este de 10% din valoarea echipamentelor.**

In speranta unei viitoare colaborari , va multumim si asteptam cu interes raspunsul dvs. !





In atentie Primariei Dobrosloveni ,  
Ca urmare a solicitarii dvs. referitoare la obiectivul **Extindere , Reabilitare ,Modernizare si Dotare Scoala Gimnaziala , sat Dobrosloveni , jud OLT** va atasam mai jos oferta noastra tehnico-comerciala pentru echipamentele solicitate:


**1.Lista de utilaje cu montaj in centrala termica :**

Nr.crt	Denumirea echipamentelor	Valoare lei Cu TVA
1.	CAZAN DIN OTEL PT INCALZIRE CU PELETI/MULTICOMBUSTIBIL- 1 BUC	63135
2.	#ACUMULATOR PT AGENT TERMIC INCALZIRE, IZOLAT, VT 2000-1 BUC	13800
3.	BOILER TERMOELECTRIC VERTICAL DIN OTEL EMAILAT CU O SERPENTINA 500l -1 BUC	5850
4.	#VAS DE HIDROFOR VAREM, DIN OTEL, CILINDRIC, ORIZONTAL, 10 BAR 60L—1 BUC	450
5.	#VAS DE EXPANSIUNE VAREM, DIN OTEL, CILINDRIC, VERTICAL, 6 BAR, 500L—1 BUC	3500
6.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOPLUS PENTRU CIRCULATIE AGENT TERMIC—1 BUC	9960
7.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRU RECIRCULARE CAZAN—1 BUC	2300
8.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRU RECIRCULARE PUFFER—1 BUC	2300
9.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRU CIRCULATIE APA CALDA MENAJERA—1 BUC	1400
	<b>TOTAL</b>	<b>102695</b>

**Note :**

- 1.Valoarea TVA este de 19% din valoarea echipamentelor.**
- 2. Valoarea manoperei pentru montajul echipamentelor este de 10% din valoarea echipamentelor.**

In speranta unei viitoare colaborari , va multumim si asteptam cu interes raspunsul dvs. !



Nr. 38/24.10.2017

SC KONTIKI Safety Expert SRL  
Adresa: Strada Trivale, Nr. 4, Sector 4, BUCURESTI  
Cod Fiscal: RO 14742620  
Reg. Com.: J40/5737/2002

## SISTEM SUPRAVEGHERE

Nr crt	Descriere echipamente	Cant	Preț unitar	Valoare	T.V.A
1	NVRr 4K panou frontal cu touch; 16 Ch IP Video, 1 IN/1 OUT Ch Audio; Iesiri Video: HDMI, VGA, MAIN; Rezolutie HDMI / VGA: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920x1080P; Rezolutie inregistrare/redare: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; Decodare:2-ch @ 4K/8-ch @ 1080p; Redare Sincrona: 16 Ch; 4 HDD Port SATA/6TB; 2 USB2.0; 1 USB3.0; 2 RJ45 10M/100M/1000M	1	2,466.70	2,466.70	468.67
2	Monitor LED IPS LG 27"	1	1,055.00	1,055.00	200.45
3	4 Megapixel, Bullet Camera cu ExIR 30m (2xEXIR); 1/3" Progressive scan CMOS; 0.01 Lux/F1.2; Lentila fixa: 4mm; Day&Night, WDR120db, BLC, 3D DNR; ROI; Compresie: H264; Rezolutie max.: 2688x1520 / 20fps, 1920x1080 / 25fps; Dual stream; Network: 10M/100M Ethernet; NAS; Detectie miscare;	6	612.40	3,674.40	698.14
4	IP Camera, 4 Megapixel, IR 10m; 1/3" Progressive scan CMOS; 0.01 Lux/F1.2; Lentila fixa: 2.8mm; Day&Night, WDR 120db, BLC, 3D DNR; ROI; Compresie: H264; Rezolutie max.: 2688x1520 / 20fps, 1920x1080 / 25fps; Dual stream; PIR: 10m, unghi detectie 80°; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; WI-FI 802.11b/g/n; Posibilitate stocare pe card SD/SDHC; Alarma I/O;	8	644.25	5,154.00	979.26
5	HDD Surveillance WD60PURX 6TB	1	1,125.00	1,125.00	213.75
6	UPS 1500VA / 900W cu acumulator de back-up	1	1,020.00	1,020.00	193.80
7	Cablu UTP categ 5E	550	1.55	852.50	161.98
8	Canal de cablu cu adeziv	130	4.22	548.60	104.23
9	Rack 6U 600x450	1	618.30	618.30	117.48
10	Cutie de legaturi 110x110	5	8.05	40.25	7.65
11	Cutie de legaturi 110x180	4	12.00	48.00	9.12
12	Materiale pentru instalare (holsuruburi, dibluri, reglete, banda iz, etc.)	1	770.00	770.00	146.30
13	Proiect conform Lege 333/2003	1	1,150.00	1,150.00	218.50
14	Deplasare. Manopera. Punere in functiune.	1	7,000.00	7,000.00	1,330.00
<b>TOTAL</b>				<b>25,522.75</b>	<b>4,849.32</b>
<b>TOTAL cu TVA</b>				<b>30,372.07</b>	



Contact:  
Tel. 0724 083 000  
0744 159 089  
Email: [office@kontiki.ro](mailto:office@kontiki.ro)  
Web: [www.kontiki.ro](http://www.kontiki.ro)

Nr. 37/24.10.2017

SC KONTIKI Safety Expert SRL  
Adresa: Strada Trivale, Nr. 4, Sector 4, BUCURESTI  
Cod Fiscal: RO 14742620  
Reg. Com.: J40/5737/2002

SISTEM DETECTIE INCENDIU

Nr crt	Descriere echipamente	Cant	Preț unitar	Valoare totala	T.V.A	
1	Centrala detectie incendiu conventionala cu 4 zone, maxim 32 detectori / zona, memorie 1000 evenimente, sursa inclusa, incarcare 2 acumulatori 7Ah.	1	1,127.00	1,127.00	214.13	
2	Panou repeter pentru centrala conventionala	1	1,056.20	1,056.20	200.68	
3	Detector optic de fum si temperatura	23	132.10	3,038.30	577.28	
4	Soclu pentru detectori conventionali	23	19.20	441.60	83.90	
5	Buton de incendiu de interior conventional, culoare rosie	5	66.70	333.50	63.37	
6	Sirena exterior de incendiu, IP34 si alimentare 24V. Carcasa poilicarbonat. Culoare rosie. Necesita acumulator.	1	715.00	715.00	135.85	
7	Sirenă de interior cu carcasă roșie si alimentare 24V.	3	234.60	703.80	133.72	
8	Canal cablu cu adeziv 25x40	150	4.19	628.50	119.42	
9	Cablu incendiu 2*2*0.8	600	4.31	2,586.00	491.34	
10	Acumulator 12V/2.5Ah	1	55.40	55.40	10.53	
11	Acumulator 12V/7Ah	4	94.20	376.80	71.59	
12	Materiale pentru instalare (holsuruburi, dibluri, reglete, banda iz, etc.)	1	1,850.00	1,850.00	351.50	
13	Proiect conform Lege 333/2003	1	5,100.00	5,100.00	969.00	
14	Deplasare. Manopera. Punere in functiune.	1	10,000.00	10,000.00	1,900.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>28,012.10</b>	<b>5,322.30</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>33,334.40</b>	
				<b>cu TVA</b>		




Contact:  
Tel. 0724 083 000  
0744 159 089  
Email: [office@kontiki.ro](mailto:office@kontiki.ro)  
Web: [www.kontiki.ro](http://www.kontiki.ro)



**SC SUIRAMTERM SERVICE SRL**

Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr. 72,  
 C.U.I. RO 28469806, O. R. C. J16/ 901/ 2011,  
 UNICREDIT Craiova IBAN : RO53 BACX 0000 0008 2574 3000

Nr.inreg.1391/10.10.2017



In atenta Primariei Dobrosloveni ,

Ca urmare a solicitarii dvs. referitoare la obiectivul **Extindere , Reabilitare ,Modernizare si Dotare Scoala Gimnaziala , sat Dobrosloveni , jud OLT** va atasam mai jos oferta noastra tehnico-comerciala pentru echipamentele solicitate:

**1.Lista de echipamente :**

<b>Nr.crt</b>	<b>Denumirea echipamentelor</b>	<b>Valoare lei Cu TVA</b>
1.	Radiatoare Otel -38 buc	18130
2.	Robineti radiator tur / retur -38buc	3430
3.	Cos de fum Dint 250 / D ext 300 mm	19600
4.	Tevi si fittinguri PPR	19600
	<b>TOTAL</b>	<b>60760</b>

**Note :**

**1.Valoarea TVA este de 19% din valoarea echipamentelor.**

**2. Valoarea manoperei pentru montajul echipamentelor este de 10% din valoarea echipamentelor.**

In speranta unei viitoare colaborari , va multumim si asteptam cu interes raspunsul dvs. !



**SC SUIRAMTERM SERVICE SRL**

**Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr. 72, telefon 0766. 456. 074, C.U.I. RO 28469806,  
O. R. C. J16/ 901/ 2011,**

**Banca Transilvania Craiova, IBAN: RO61 BTRL RONC RTOV 1526 0801**

**UNICREDIT BANK Craiova, IBAN: RO53 BACX 0000 0008 2574 3000**

Nr. inreg.1392./22.09.2017

In atenta Primariei Dobrosloveni ,

Ca urmare a solicitarii dvs. referitoare la obiectivul **Extindere , Reabilitare ,Modernizare si Dotare Scoala Gimnaziala , sat Dobrosloveni , jud OLT** va atasam mai jos oferta noastra tehnico-comerciala pentru echipamentele solicitate:

**1.Lista de utilaje cu montaj in centrala termica :**

<b>Nr.crt</b>	<b>Denumirea echipamentelor</b>	<b>Valoare lei Cu TVA</b>
1.	CAZAN DIN OTEL PT INCALZIRE CU PELETI/MULTICOMBUSTIBIL- 1 BUC	63100
2.	ACUMULATOR PT AGENT TERMIC INCALZIRE, IZOLAT, VT 2000-1 BUC	13524
3.	BOILER TERMOELECTRIC VERTICAL DIN OTEL EMAILAT CU O SERPENTINA 500I -1 BUC	5733
4.	VAS DE HIDROFOR VAREM, DIN OTEL, CILINDRIC, ORIZONTAL, 10 BAR 60L—1 BUC	441
5.	VAS DE EXPANSIUNE VAREM, DIN OTEL, CILINDRIC, VERTICAL, 6 BAR, 500L—1 BUC	3430
6.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOPLUS PENTRU CIRCULATIE AGENT TERMIC—1 BUC	9768
7.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRU RECIRCULARE CAZAN—1 BUC	2254
8.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRU RECIRCULARE PUFFER—1 BUC	2254
9.	POMPA ELECTRONICA DAB, EVOTRON PENTRUCIRCULATIE APA CALDA MENAJERA—1 BUC	1372
	<b>TOTAL</b>	<b>101876</b>

**Note :**

**1.Valoarea TVA este de 19% din valoarea echipamentelor.**

**2. Valoarea manoperei pentru montajul echipamentelor este de 10% din valoarea echipamentelor.**

In speranta unei viitoare colaborari , va multumim si asteptam cu interes raspunsul dvs. !



Video=

1. SC GBC EXIM SRL/office@gbc.ro
2. SC Proiector 24 trading SRL/licitatie@proiector24.ro
3. SC TOP TECH SRL /eugen.gellert@toptech.ro

Centrala termica=

1. SC SUIRAMTERM SERVICE SRL/suirammarius73@yahoo.com
2. "ROMSTAL IMPEX S.R.L florin.mitrache@romstal.ro Florin Mitrache 0731567173

ISU=

1. SC SUPRASEC IMPEX SRL/office@suprasec.ro
2. COSEPA INTERNATIONALSRL serbansct@gmail.com
3. KontiKi international travel office@kontiki.ro
4. SC LISO CONSULT SRL /sorin@liso.ro

Mobilier Scolar =

1. S.C. Matte's Way S.R.L. Bucuresti , sector 2, str Baia de Arama nr 1, RO31345190, J40/3158/2013, website : [www.matte.ro](http://www.matte.ro)
2. S.C. Greenforest SRL Timisoara, CIF 2804850 J35/4800/1992 Strada Simion Bărnuțiu 28, Timișoara 300133, web site: <http://www.greenforest.ro/>
3. S.C. ROTSIN Prod Com SRL Nasaud , CUI 3093950 Str. Vladimirescu Tudor, 11, Nasaud, Bistrita-Nasaud, 425200, Năsăud 425200, web site : <http://toatamobila.ro/>

Eurodidactica Srl 021 242 50 82/83/84////////0748.886.002 [office@eurodidactica.ro](mailto:office@eurodidactica.ro)//<http://www.eurodidactica.ro/>  
S.C Ali-General Com SRL, Telefon: 0752.153.498

Cosmote : 0765.396.678

Vodafone : 0722.376.705

Mail: [office@mobilalacomanda.com](mailto:office@mobilalacomanda.com)

TAMINEA SYSTEMS SRL

- E-mail: [info@eduvolt.ro](mailto:info@eduvolt.ro), [comenzi@eduvolt.ro](mailto:comenzi@eduvolt.ro)
- Tel: +40 361 808 173
- Fax: +40 361 413 741
- Mobil: +40 724 588 424

ALMET GRUP SRL

0744-533917

Email: [office@almet.ro](mailto:office@almet.ro)

Apexă  
8. jpg  
9. jpg